ساختمان ۳۰ یک ساختمان پنج‌طبقه است که فرآیند اجرای آن آغاز شده است. در این فرآیند محل بازشوی پنجره ها و بالکن‌ها اجرا شده است و برای طراحی نما امکان تغییر در آنها وجود ندارد. ازاین‌رو برای جلوگیری از یکنواختی در سراسر نماء، یک مدول دو طبقه طراحی شده است که در طبقات بر روی هم نشسته‌اند. این مدول شامل چفت هایی است که بر روی نما چرخیده‌اند و باعث حرکت چشم مخاطبین در جهات مختلف می‌شود.

سقف بالکن‌ها در بالای هر مدولِ نما به بیرون پیشروی کرده و به سایه‌بان پنجره‌ها پیوسته است و این یک امتداد افقی در نما ایجـ می‌کند. درعین حال سقف بالکنی که در میانهٔ مدول قرار دارد بـ سمت بالا چرخیده است و پیوستگی عمودی به نما می‌بخشد. وجـ این امتدادهای افقی و عمودی در کنار یکدیگر، هم در سقف‌ها هم در چفت‌ها باعث می‌شود تا نما به تعادل بصری برسد و در عـ متنوع بودن، پیوستگی خود را حفظ کند.

ازآنجایی‌که همسایهٔ ساختمان شماره ۳۰ یک طبقه بلندتر است، مدول آخرین طبقه با ارتفاعی بلندتر طراحی شده است تا هماهنگی میان آنها افزایش پیدا کند و هم‌نشینی بهتری با یکدیگر داشته باشند.

لیستوفر اجرای نما								
ردیف	شرح مصالح	برند پیشنهادی	تعداد	ابعاد		قیمت واحد	قیمت کل (ریال)
۱	سنگ مرمریت طوسی با فراوری مخصوص نما	پرشین سیلک یا لا شتر	۱	۴۰	متر مربع	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	سنگ مرمریت سفید با فراوری مخصوص نما	چینی یا ازنان یا علی گودرز	۱	۲۰۰	متر مربع	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	اجرای سنگ با روش خشک با چسب مگا		۱	۲۴۰	متر مربع	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	پنجره آلمینیوم بالکن با شیشه ساده	پروفیل تبریز - پارس آلمینیوم	۵	۲.۶*۲.۲	متر مربع	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۸۰۰,۰۰۰
۵	پنجره آلمینیوم پذیرایی	پروفیل تبریز - پارس آلمینیوم	۵	۲.۶*۵.۱	متر مربع	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۸۰۰,۰۰۰
۶	پنجره آلمینیوم پارکینگ	پروفیل تبریز - پارس آلمینیوم	۱	۱.۳*۲.۲	متر مربع	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۳۶۰,۰۰۰
۷	نرده شیشه ای سکوریت	پروفیل تبریز - پارس آلمینیوم	۱	۱۵	متر مربع	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۴۰,۰۰۰
۸	ترمو وود	وودن	۱	۵۰	متر مربع	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	آهن کشی با قوطی ۶۰*۴۰$ و ناودانی و الکترود		۱	۲۴۰	متر مربع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	چراغ لایتر توکار	نورایران	۱	۴۰	متر طول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	چراغ روکار	نورایران	۱۵	-	عدد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	چراغ دفنی	نورایران	۵	-	عدد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	درب پارکینگ	طبق طرح	۲	-	عدد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	درب ورودی	طبق طرح	۲	-	عدد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	جمع کل هزینه اجرا						۱۳,۷۰۶,۲۰۰,۰۰۰

* حجم‌سازی در نما با توجه به داده‌های طرح، ۲۵ سانتی‌متر لحاظ شده است.

* سایه‌بان می‌تواند بیشتر از حد ۲۵ سانتی‌متر اجرا شود و مورد تایید کمیته نما شهرداری منطقه یک است.